

業務仕様書

1. 件名

市立東大阪医療センターダイルムパーテーション設置業務他一式

2. 業務目的

本館9階ダイルムの南側、7階ダイルムの北側・南側、6階ダイルムの北側・南側、5階ダイルムの南側の一部について、パーテーション等を設置することでエリアを区画し、新たな部屋を設置する。

3. 業務内容

業務目的を達成するために必要なパーテーション等の資材を手配し、現地にて設置作業を行うこと。

なお、以下に昨年度に施工した8階ダイルムの北側・南側で使用した資材を記載するため、同等以上の仕様で業務完了させること。

(参考：必要資材)

アルミパーテーション (参考メーカー(株)メント：AP-44)

表面材：カラー鋼板・見込み32mm・芯材：ペーパーハニカム

① ランマオープン/パネル (侵入防止仕様) W900×H2600×18セット

② ランマオープン/パネル (侵入防止仕様) W1200×H2600×6セット

③ ランマパネル/パネル W900×H2270×6セット

④ ランマオープン片開ドア W900×H2600×6セット

窓なし・レバーハンドル・ドアチェック

GOALケースハンドルAHC (侵入防止仕様)

⑤ ランマオープン片開ドア W900×H2270×6セット

窓なし・レバーハンドル・ドアチェック

GOAL電池式ローリングテンキー (グランドマスター対応)

電池式ローリングテンキー (株)ゴール：BTK) ※同等品不可

⑥ エンドポール H2600×6セット

⑦ エンドポール H2270×6セット

⑧ コーナーポール H2600×6セット

※ 当センターのグランドマスターキー及びフロアマスターキーに対応すること
(フロアマスターキーは9階・7階・6階・5階ごとに対応すること)

※ 各階南側に設置するパーテーションの1面にテレビ設置用の裏板補強を入れること

※ 搬入時、作業中の養生及び、完了後の清掃を行うこと

- ※ 作業等に伴って発生する廃材処分を行うこと
- ※ 上記業務に伴う各種事前調査、及び図面作成を行うこと
- ※ 上記業務を原則とするが、現場作業の中で必要と思われる作業が発生した場合は、協議のうえ柔軟に対応すること
- ※その他業務詳細については、適宜打合せにより決定とする

4. 委託期間

契約締結日から令和元年9月30日まで
(可能な限り早期の業務着手を希望する)

5. 委託場所

市立東大阪医療センター 本館9階・7階・6階・5階ダイルーム

6. その他

- ① 騒音・振動を発生する工事に関しては、病院業務に支障が出ぬよう日時・時間を関係部署と十分協議し調整すること
- ② 業務完了後、完成図書を提出すること。完成図書には、改修前後を示した各作業の図面、作業中の写真等を含め、紙媒体で2部、電子媒体で1部を提出すること。

7. 参考資料について

添付資料1 本館8階ダイルーム 施工写真

添付資料2 施工エリア平面図

- ※ 平成30年度に8階病棟を施工した際の写真及び、位置関係が分かるよう施工エリア平面図に施工写真の番号を振った資料を添付する。

以 上