

質疑回答書

(件名) 市立東大阪医療センター 本館地下1階・1階他空調機更新その他工事

No	資料名	項目/ページ等	質問事項	質問の意図	回答
1	工事発注仕様書、空調機更新その他工事_参考資料		アスベスト含有の調査について記載がありませんが既に調査済で含有無しと考えてよろしいですか。未調査の場合、調査は本工事に含まれますか。含む場合は何カ所の調査と何か所の検体で想定しているか指示願います。		アスベスト含有調査は含まないものとして算出すること。
2	工事発注仕様書、空調機更新その他工事_参考資料		アスベスト含有の調査の結果含入が認められた場合の撤去及び処分は工事範囲外とし別途契約対象と考えてよろしいですか。本工事含む場合は撤去処分の想定量について指示願います。		アスベスト含有材(配管パッキン、ダクトパッキン等)が存在するものとして、必要な撤去・処分費を見込んでください。数量等については、現地確認のうえ適切に想定すること。
3	空調機更新その他工事_参考資料	24ページ、25ページ	「機器更新時周辺ダクト盛替え及び必要器具類(消音器・消音BOX等)を更新とする」とあります。消音器の減衰率等詳細が不明です。消音器の仕様について指示願います。		別紙(サイレンサー仕様)を参照にて選定し、工事費に見込むこと。
4	空調機更新その他工事_参考資料	24ページ、25ページ	今回の対象工事外の部分で消音器の部分にサイレンサーと書かれ機器番号がつけられたものがあります。竣工図内にサイレンサーのリストがあれば提示願います。また今回の工事対象の消音器がサイレンサーリストにない場合は消音ボックスと考え減衰能力は成り行きと考えてよろしいですか。		同上
5	工事発注仕様書、空調機更新その他工事_参考資料		空調機及びファンコイルユニットの撤去及び搬入は平日昼間の作業と考えてよろしいですか。		平日は病院営業終了後(夕刻)、及び土・日・祝の昼間とすること。
6	空調設備参考図面	図面番号④・⑩・⑬・⑯	機器周辺配管類盛替え更新する(図面番号⑬⑯)記載になっております。既設冷媒配管は再利用と思われます。既設冷媒配管サイズが、液側:6.35Φ、ガス側:15.88Φ(図面番号⑩)の記載になっております。機器表(図面番号④)のエアコンですと、液側配管サイズを9.52ΦにサイズUPが必要です。冷媒配管はすべて更新でよろしいでしょうか。	冷媒配管もすべて更新と考えてよろしいでしょうか。	現地確認の上、必要であれば冷媒配管更新で見込むこと。
7	入札説明書	5.現地確認会について	現地確認会後に質疑事項が発生すると思われます。現地確認会後の質疑事項は受け付けて頂けますでしょうか。	現地確認会後の質疑事項は受け付けて頂けますでしょうか。	令和8年7月30日(木)17時までに、質疑回答様式に必要事項を記載のうえ、keiyakukaikai@higashiosaka-mc.jp宛てに電子メールで提出すること。 なお、質疑に対する回答は、後日、入札参加申請書を提出した業者宛てに電子メールで送付する。

※1 色付きセルに必要事項を記入すること。

※2 質問項目欄に不足があれば、適宜行挿入し、項目欄を増やして使用すること。

サイレンサー仕様

系 統 名	型 式	サ イ ズ W x H x L (mm)	中 心 周 波 数 (Hz)								備 考
			63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
<B1階>											
AHU-0-1 SA	ELB-Q-GC	450 x 500 x 990	6	7	11	17	20	15	10	7	
AHU-0-2 SA	ELB-R-GC	500 x 500 x 1100	5	7	10	15	19	15	11	7	
AHU-0-2 RA	ELB-Q-GC	450 x 450 x 1065	6	8	11	18	22	18	16	11	
AHU-0-3ASA	ELB-S-GC	800 x 500 x 1500	6	9	13	20	28	23	21	16	
AHU-0-3BSA	ELB-S-GC	800 x 500 x 1500	6	9	13	20	28	23	21	16	
AHU-0-3CSA	ELB-S-GC	800 x 500 x 1500	6	9	13	20	28	23	21	16	
AHU-0-4 SA	ELB-R-GC	600 x 500 x 1100	5	8	10	14	16	14	10	7	
<1階>											
AHU-1-1 SA	ELB-S-GC	600 x 900 x 1800	8	10	16	22	25	21	18	14	
AHU-1-1 SA	RSS-R-GC	600 x 900 x 1500	4	8	12	17	18	9	7	4	
AHU-1-1 RA	ELB-S-GC	600 x 900 x 1800	8	10	16	22	25	21	18	14	
AHU-1-1 RA	RSS-R-GC	600 x 900 x 1500	4	8	12	17	18	9	7	4	
AHU-1-1 EA	ELB-S	350 x 350 x 1500	7	10	16	25	37	38	34	27	