

質疑回答書

(件名) 市立東大阪医療センター 2階生理検査室改修工事

No	資料名	項目/ページ等	質問事項	質問の意図	回答
1	・内訳書 ・図面	7.給排水衛生設備工事 ・図面(改修)	新設シンク新設 流し台L=1500 材工共 1式は今回の工事に含まれますか。平面図(改修)に設置箇所が記載されていませんが、記載もれでしょうか。 筋電図心音図室の操作室には洗面化粧台新設となっていますが、重複しているのでしょうか。	新設シンク新設 流し台L=1500の有無確認	当該シンクは誤りのため、積算に含める必要はありません。
2	・仕様書 ・図面	・仕様書5.改修工事 内容(3)超音波室1～5①・⑦ ・平面図(改修)	超音波室の入口パーテーション取替+スライドドア新設は床から天井までパーテーションMW80で壁に補鋼板基盤(スライドドア上部も壁に補鋼板基盤)なので新たに排煙垂れ壁H300を設けないでよろしいでしょうか。	超音波室パーテーション入口側天井上部排煙垂れ壁H300の有無確認	ご認識のとおりです。床から天井までのパーテーションとし、上部も壁パネル銅板で閉塞するため、300mm以上の壁が確保されます。このため、新たに排煙垂れ壁(H300)を設ける必要はありません。
3	図面	平面図(現状)(改修)	特記事項 ※内装仕上・サイン等は既に改修を行っている箇所と同等とありますが、既存サインは再利用となるのでしょうか。再利用不可の場合はサインのサイズ・枚数をご教授お願いします。	サイン再利用・新設の確認	既存サインの再利用は困難なため、基本的に新設としてください。サインは1260×300mmを10枚、500×500mm10枚として積算してください。
4	・図面 ・内訳書	平面図(現状)(改修)	特記事項 ※医療ガス(浪速酸素)は医療設備の為、別途としますと記載されていますが、内訳書には9.医療ガス移設配管工事が含まれています。内訳書の明細は新設部分のみで、既存部分の移設等は含まないと理解すればよろしいでしょうか。	平面図の特記事項と内訳書との正誤確認	ご認識のとおりです。
5	内訳書	・2.撤去 ・7.給排水衛生設備工事	2.撤去 操作室手洗い撤去と7.給排水衛生設備工事 既存洗面取外し取付は脳波室の操作室側の既存洗面と理解すればよろしいでしょうか。筋電図心音図室操作室側に既存の手洗い等が存在するのでしょうか。	脳波室側操作室の手洗いと既存洗面の重複確認	「2.撤去」は心電図室側のシンク撤去、「7.給排水衛生設備工事」は脳波室操作室の手洗い撤去に該当します。図面上、脳波室操作室の洗面台(手洗い)の撤去表示が漏れておりますので、ご修正をお願いいたします。
6	工程表	工程表	心電図室は9/19～10/18の工事期間中、工事関係者以外の立ち入り禁止と理解すればよろしいでしょうか。	資材置場確保の確認	ご認識のとおりです。 心電図室は、令和8年9月19日から10月18日までの工事期間中、工事関係者以外の立ち入りはできません。
7	内訳書	6.電気設備工事	各所パーテーション配線移設(弱電共)は既存流用で新たに器具増設、配線の延長は無しでよろしいでしょうか。パーテーション内への移設する場合の開口穴の数量、サイズもご教授お願いします。露出配管の場合は塩ビモールでよろしいでしょうか、数量もご教授お願いします。	新設スイッチ・コンセント類の個数と配線延長の長さで支給品有無の確認	既設配線(電力・弱電)は流用するものとし、不足する場合は延長配線として積算してください。 コンセント15か所、スイッチ15か所およびLANコンセント10か所は新設するものとして積算してください。 パーテーションの開口は30か所とし、開口サイズはスイッチ・コンセント等の標準的な開口サイズとしてください。 配線は原則隠ぺい配線とし、露出となる場合はメタルモール施工としてください。メタルモールは必要数量を見込んで積算してください。
8	内訳書	6.電気設備工事	照明器具・火報移設は既存流用で新設は無いと理解すればよろしいでしょうか。	器具類新設の確認	照明器具及び火災報知設備の新設はありません。
9	内訳書	6.電気設備工事	既存床コンセント移設の箇所数、コンセントの移設方法、仕様をご教授お願いします。	コンセント移設方法、箇所数の確認	既設配線を流用するものとします。既存床コンセント1か所を溝ハツリで300mm程度移設するものとして積算してください。
10	・図面 ・内訳書	・平面図(改修) ・内訳書1仮設工事	仮設工事の仮設間仕切費 5.5m×H2.6mの位置を図面に記載をお願いします。心電図室の前室と生理検査室待合に仮設間仕切りを設けると思うのですが、生理検査待合側に寄せて設置した場合、超音波室1の引戸との兼ね合いが発生します。	改修後の超音波室1の引戸開閉に支障がないかの確認	仮設間仕切りを生理検査室待合側から設置する。超音波室1の引戸との干渉が少なくなるように人が通れるように幅を確保し、一部寸三程度の木軸と仮設ボード等を使用して引戸の開閉に支障がないようにしてください。
11	内訳書	A共通仮設費	既存物品移動、戻しは心電図室内部のみでしょうか。移動方法は人力で可能な範囲の重量でしょうか。	専門の重量物移設業者への対応確認	既存物品の移動・復旧は、心電図室内部の物品のみを対象とします。なお、移動は人力で可能な範囲の重量の物品を想定しております。
12	内訳書	1仮設工事	既存物品移動、戻しは工事後毎回となっていますが、心電図室以外の超音波室1～6、筋電図心音図室、脳波室、操作室と理解すればよろしいでしょうか。移動方法は人力で可能な範囲の重量でしょうか。	専門の重量物移設業者への対応確認	ご認識のとおりです。既存物品の移動・復旧は、心電図室、超音波室1～6、筋電図心音図室、脳波室及び操作室を対象とします。なお、移動方法は人力で対応可能な範囲の重量の物品を想定しています。